Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung Hochbau
LB-HB, Version 023

LG 68
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

LB-HB023 Ergänzungen PREFA
V:08/2026 09

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

68.P0	**Unterkonstruktion Fassade (PREFA)**
68.P1	**Sidings (SDG) (PREFA)**
68.P2	**Aluminium Verbundplatte (Verbund PL) (PREFABOND)**
68.P3	**Wandraute 20 x 20 (WR20) (PREFA)**
68.P4	**Wandraute 29 x 29 (WR29) (PREFA)**
68.P5	**Wandraute 44 x 44 (WR44) (PREFA)**
68.P6	**Wandschindel (WS) (PREFA)**
68.P7	**Fassadenpaneel FX.12 (FX.12) (PREFA)**
68.P8	**Winkelstehfalz (PR) (PREFALZ)**
68.PF	**Strangpressprofile (SPP) (PREFA)**
68.PX	**Regieleistungen (PREFA)**

68 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Version 022 (2021-12)
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Allgemeines:
Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponenten betreffen und für den angegeben Standort, den Gebäudezweck und die angegebene Gebäudehöhe zutreffen, gelten als Vertragsbestandteil.
Eine Leistungserklärung ist spätesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.
2. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausführungsplanung):
Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen Gutachten zur Verfügung.
Die Ausführungsplanung enthält:

• eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
• eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte
• eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Baukörperanschlüsse
• Angaben zur Art der Fassadenbekleidung
• Angaben zur Oberflächenausführung

3. Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden:
Im Folgenden sind Gesamtsysteme, bestehend aus Unterkonstruktion, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen, Hinterlüftungsspalt und Außenschicht beschrieben.
4. Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassaden:
Im Folgenden sind vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Wärmedämmstoffe der Euroklasse mindestens A2 gemäß EN 13501-1, die systemkonform an der Außenwand verankert werden, beschrieben.
5. Unterkonstruktion:
Ausgeführt wird eine Systemkonstruktion eines Herstellers, die auf das Material der Außenschicht und die Dämmstoffdicke abgestimmt ist und den statischen und bauphysikalischen Erfordernissen gemäß der vom Auftraggeber bekannt gegebenen Allgemeinen Beschreibung des Gebäudes entspricht.
Es werden Distanzhalter (Wandstützen) verwendet, die einen Ausgleich von Wandtoleranzen bis zu 35 mm ohne zusätzliche Kosten ermöglichen und mit einer Kunststoffunterlage zur thermischen Trennung vom Baukörper montiert werden.
Die Tragprofile sind dehnungsgerecht mittels Fix- und Gleitpunkte montiert.
Der statische Nachweis des Befestigungssystems wird vom Auftragnehmer vorgelegt.
6. Be- und Hinterlüftung:
Für eine wirksame Be- und Hinterlüftung wird die Außenschicht mit einem lichten Abstand von mindestens 20 mm und höchstens 50 mm vor der Wärmedämmung montiert.
Die ungehinderte Hinterlüftung der gesamten Außenschicht oder aller abgeschlossenen Teilbereiche von unten nach oben ist durch die Art der Unterkonstruktion und Befestigung der Außenschicht sichergestellt.
Die untere Lufteintrittsöffnung und der obere Luftaustritt sind durch Lüftungsgitter aus nicht rostendem Metall verschlossen. Diese ermöglichen einen wirksamen Lüftungsquerschnitt von mindestens 150 cm2/m bei Holz-Unterkonstruktionen und 50 cm2/m bei metallischen Unterkonstruktionen.
7. Außenschicht:
7.1 Faserzement (FZ)
7.2 High Pressure Laminate (HPL)
7.3 Aluminium-Verbund (AluV)
7.4 Aluminium (Alu)
7.5 Edelstahl (V2A)
7.6 Titanzink (TiZi)
7.7 verzinkt beschichtetes Stahlblech (VZB)
7.8 Kupfer (CU)
7.9 Faserbeton (FB)
7.10 Glas
7.11 Kunststoffglas (KSTG)
7.12 gepresste Steinwollplatten (HPST)
7.13 Ton/Keramik (TON)
7.14 Kunststoff (KST)
7.15 Holz
7.16 Mineralwerkstoffe (MWST)
8. Befestigungssysteme:
Die Befestigung der Tafeln erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.
Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich der Oberfläche der Fassadentafeln angepasst.
9. Oberflächenfarbe:
Gemäß Standardkollektion des Tafelherstellers.

9.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.
9.2.Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).
10. Fugenausbildung:
Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.
11. Profile:
Trennprofile, Stoßbleche, Leibungs- und Sturzprofile werden aus geeignetem korrosionsbeständigem Material hergestellt.
12. Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM für Dachdeckerarbeiten.
13. Einkalkulierte Leistungen:
Eine Leistungserklärung ist spätesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:
Gerüste für eine Arbeitshöhe über 3,2 m sind in der LG 04 beschrieben.
Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.
Literaturverzeichnis (z.B.):

- *ÖNORM B 13022: Glas im Bauwesen - Geklebte Verglasungen*
- *ÖNORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1*
- *ÖNORM B 5320: Einbau von Fenstern und Türen in Wände - Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster/Türanschlusses*
- *ÖNORM B 5339: Außentüren - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1*
- *ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau*
- *ÖNORM EN 13830: Vorhangfassaden - Produktnorm*
- *ÖNORM EN 14351-1: Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit*
- *ÖNORM EN 1991-1-7: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen (konsolidierte Fassung)*
- *OIB Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit*
- *OIB Richtlinie 5: Schallschutz*
- *OIB Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz*
- *Gütevorschriften GSB (http://www.gsb-international.de/)*
- *Gütevorschriften QUALICOAT (http://www.qualicoat.net/main/home.htlm)*
- *Gütevorschriften OFI (http://www.ofi.at/zertifizierung.htlm)*

68.P0 + Unterkonstruktion Fassade (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Unterkonstruktionen aus Aluminium, für vorgehängte hinterlüftete Fassaden beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P0 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P0 01

Aluminium Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, flucht und lotrecht gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen. Beim Achsabstand der Tragprofile sind die zulässigen Befestigungsabstände der Fassadenbekleidung zu berücksichtigen. Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, eventuell erforderliche Ergänzungskonstruktionen bei Außen- und Innenecken, Fenstersturz, Leibungen etc., sowie Befestigungsmaterialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

A+ Unterkonstruktion aus Aluminium **m2**

Bestehend aus:
Wandwinkelstützen, Isolator, L oder T Tragprofile einschließlich Verankerungs- und Verbindungsmittel.
Ausrichtung der Tragprofile: vertikal/ horizontal
Angebotenes System: (....)

B+ Unterkonstruktion aus Aluminium (zweilagig) **m2**

Bestehend aus:
Wandwinkelstützen, Isolator, L- oder T-Tragprofile und Hut- oder Z-Profile einschließlich Verankerungs- und Verbindungsmittel.
Ausrichtung der Tragprofile: vertikal/ horizontal
Angebotenes System: (....)

C+ Unterkonstruktion aus Holz/Aluminium **m2**

Bestehend aus:
Wandwinkelstützen, Isolator, keilverzinktes Holz, einschließlich Verankerungs- und Verbindungsmittel.
Angebotenes System: (....)

D+ Unterkonstruktion aus Trapezblech **m2**

Unterkonstruktion aus profilierten Trapezblech (anstatt Holzschalung) für kleinformatige Fassadenbekleidungen und Winkelstehfalzbekleidungen, bei besonderen Erfordernissen (z.B. Brandschutz). Wenn erforderlich Einbau eines Unterlagsstreifens zur Befestigung der Fassadenbekleidung.
Mindestdicke Trapezblech: 0,88 mm

E+ Unterkonstruktion mit CA Distanzschrauben und Alu-Omegaprofi **m2**

bestehend aus PREFA CA Distanzschrauben und gelochtem Aluminium-Omegaprofil.

PREFA CA Distanzschrauben:
als Verankerungselement zur Befestigung von sekundärer Aluminium-Unterkonstruktionen durch bauseitige Wärmedämmung vor einem tragfähigen Verankerungsgrund.
Die Distanzschrauben sind lot- und fluchtgerecht auszurichten. Die Anzahl der Befestiger gemäß statischer Berechnung und Ausführungsplanung. Kennwerte und Montage gemäß Z-21.2-2130.

Material: Edelstahl A4
Durchmesser: 10,0 mm
Gewindelänge: 100 mm
einschließlich zugelassenem Dübel
Verankerungsgrunddicke: gemäß Z-21.2-2130
Mindesteinschraubtiefe: 70 mm

Schraubenlänge CA: _ _ _
(L150, L190, L210, L230, L250, L270, L290, L310, L330, L350, L370)
tragfähiger Verankerungsgrund bestehend aus: _ _ _
(Holz, Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, etc.)
Der Verankerungsgrund ist vom Planer/Architekten anzugeben!
Abstand Verankerungsgrund bis Hinterkante Bekleidung: _ _ _ mm

Gelochte Aluminium-Omegaprofile:
als Tragprofil der Fassadenunterkonstruktion fachgerecht verschraubt, einschließlich erforderliche Hilfskonstruktionen.
Anordnung Tragprofil: _ _ _ (vertikal oder horizontal)
Tragprofilabstand (Achsmaß): _ _ _ mm (gemäß statischer Bemessung).

z.B. PREFA CA Distanzschrauben und PREFA Omegaprofile oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Unterkonstruktion mit CW Distanzschrauben und Holzlattung **m2**
bestehend aus PREFA CW Distanzschrauben und Holzlattung.

PREFA CW Distanzschrauben (für Holz UK):
durch bauseitige Wärmedämmung vor einem tragfähigen Verankerungsgrund als Unterkonstruktion.
Die Distanzschrauben sind lot- und fluchtgerecht auszurichten. Die Anzahl der Befestiger gemäß statischer Berechnung und Ausführungsplanung. Kennwerte und Montage gemäß Z-21.2-2130.

Material: Edelstahl A4
Durchmesser: 10,0 mm
Gewindelänge: 100 mm
einschließlich zugelassenem Dübel
Verankerungsgrunddicke: gemäß Z-21.2-2130
Mindesteinschraubtiefe: 70 mm
Schraubenlänge CW: _ _ _
(L150, L190, L210, L230, L250, L270, L290, L310, L330, L350, L370)
tragfähiger Verankerungsgrund bestehend aus: _ _ _
(Holz, Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, etc.)
Der Verankerungsgrund ist vom Planer/Architekten anzugeben!
Abstand Verankerungsgrund bis Hinterkante Bekleidung: _ _ _ mm

Holzlattung:
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.2-2130, als vertikales Tragprofil verschraubt, einschließlich Bohrung der Schraublöcher (Ø 10mm) sowie erforderlicher Hilfskonstruktionen.

z.B. PREFA CW Distanzschrauben und Holzlattung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Az auf Unterkonstruktion für Untersichtbekleidung **m2**
Aufzahlung (Az) für die Untersichtbekleidung. Unterkonstruktionsabstand max. 500 mm, mechanisch befestigt (Schraube/Niete).

68.P0 03

Fassadendämmplatten für hinterlüftete Fassaden, dicht gestoßen im Verband, aus Mineralfaser, wasserabweisend (hydrophob). Einschließlich mechanischer Befestigung mittels Dämmstoffhaltern und Anarbeiten an Ecken, Fenster und Türstöcke.

A+ Fassadendämmplatte für vorgehängte hinterlüftete Fassaden **m2**
Dicke: _ _ _ mm
Abmessung: _ _ _ mm
Wärmeleitfähigkeit: _ _ _
Ohne Beschränkung der Gebäudehöhe.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Az auf Fassadendämmplatten für Untersichtbekleidung **m2**
Aufzahlung (Az) für die Untersichtbekleidung.

68.P0 05

Fassadenbahn für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Stöße überlappend entsprechend dem Wasserlauf verlegt und durchgehend verklebt. Witterungsbeständig, Diffusionsoffen, UV-beständig. Einschließlich Anarbeiten an Ecken, Fenster und Türstöcke.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

A+ Fassadenbahn für vorgehängte hinterlüftete Fassaden **m2**

Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P0 07

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P0 10

Sonstige Leistungen für Unterkonstruktion aus Aluminium.

A+ Stahlwinkel im Bereich der Fensterstürze **m**

Stahlwinkel im Bereich der Fensterstürze einschließlich Anarbeiten und Befestigungsmaterial.
Materialqualität: Stahl verzinkt
Materialdicke: 0,8 mm
Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantung: bis 2 Stk.

B+ Objektstatik o.Gebühren **VE**

Objektbezogenen Statik, ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren.

C+ Auszugsversuche am bauseitigen Verankerungsgrund **PA**

Ermittlung und digitale Dokumentation von Auszugswerten und Bautelschichten für vorgenannte CA/CW Distanzschrauben am bauseitigen Untergrund nach ETAG 029, als Grundlage fpr die Erstellung des statischen Nachweises.

D+ Verlegepläne für Unterkonstruktion **PA**

Liefern von Verlegeplänen für vorgenannte Unterkonstruktion in digitaler Ausführung (dwg oder dxf).

68.P1 + Sidings (SDG) (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Sidings (SDG) aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für SDG: für Sidings
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P1 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P1

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P1

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 01

Fassadenbekleidung mit Sidings aus Aluminiumblech, einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Bei Sidings mit den Baubreiten 400, 500 und 600 mm, sowie bei Siding.X 300 u. 400 mm und Siding perforiert 400 mm ist zusätzlich ein Sturmsicherungsclip zu montieren.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 138/0,7 **m2**

Breite: 138 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 0,7 mm
Legierung: EN AW 3005
Mögliche Oberfläche: glatt/stucco/liniert (nicht jede Oberfläche in jeder Farbe erhältlich)
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlackierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 138/0,7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 200/1,0 **m2**

Breite: 200 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Legierung: EN AW 3005
Mögliche Oberfläche: glatt/stucco/liniert (nicht jede Oberfläche in jeder Farbe erhältlich)
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 200/1,0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 300/1,2 **m2**

Breite: 300 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,2 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 300/1,2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 400/1,2 **m2**
Breite: 400 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,2 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 400/1,2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 500/1,5 **m2**
Breite: 500 mm Baubreite
Länge: 700 bis 3500 mm
Materialdicke: 1,5 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 500/1,5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 600/1,5 **m2**
Breite: 600 mm Baubreite
Länge: 700 bis 3500 mm
Materialdicke: 1,5 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 600/1,5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding.X **m2**
Baubreiten: 138, 200, 300, 400 mm
Länge: bis 2500 mm
Materialdicke: 1,00 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit/ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung: (horizontal/vertikal/diagonal) _ _ _
Verlegeschema: _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding perforiert 138/1,0 **m2**
Breite: 138 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Lochmuster: RV 5/8, lochfreier Rand in Sichtfläche ca. 20mm
Freier Querschnitt: ca. 25%

Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 138/1,0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding perforiert 200/1,0 **m2**
Breite: 200 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Lochmuster: RV 5/8, lochfreier Rand in Sichtfläche ca. 20mm
Freier Querschnitt: ca. 28%
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 200/1,0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding perforiert 300/1,2 **m2**
Breite: 300 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,2 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Lochmuster: RV 5/8, lochfreier Rand in Sichtfläche ca. 20mm
Freier Querschnitt: ca. 30%
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 300/1,2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Fassadenbekleidung mit PREFA Siding perforiert 400/1,2 **m2**
Breite: 400 mm Baubreite
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,2 mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _
(Standard nach gültiger Farbkarte, DG5000/P.10 Einbrennlakierung)
Lochmuster: RV 5/8, lochfreier Rand in Sichtfläche ca. 20mm
Freier Querschnitt: ca. 32%
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal/diagonal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 400/1,2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ Fassadenbekleidung für PREFALINK Solarfassadensystem **m2**
Baubreite Siding 220 mm und/oder Siding 440 mm, passend für das PREFALINK Solarfassadensystem.
Ausgewählte Baubreite: _ _ _
Baubreite 440 mm Montage mit Sturmsicherungsclip
Länge: 500 - 6200 mm
Materialdicke: 1,0 /1,2mm
Legierung: EN AW 3005
Oberfläche: glatt
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte,P.10 Einbrennlakierung)
Schattenfuge (mit / ohne): _ _ _ (b:15mm / t:7mm)
Verlegung (horizontal/vertikal): _ _ _
Brandverhaltensklasse: abhängig von der Farbe A1 oder A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 220/440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 02

Integrierte PV-Anlage für die Fassade im Siding Format.

A+ PREFALINK Solarfassadensystem **PA**

PV-Anlage mit Solarmodul 500, einschließlich Befestigungssystem laut Berechnung.
Das Verarbeiten der Komponenten hat gemäß Herstellerrichtlinien zu erfolgen.
Im Lieferumfang enthalten:
Solarmodul 500
Halteprofil Unten
Halteprofil Oben
Abdeckleiste inkl. Zuehör

Glas/Glas PV-Modul mit Back Contact Zelltechnologie
Solarmodul 500
Nennleistung: 160 Wp
Abmessung: 2000 x 408 mm
Gewicht: 15 kg (18 kg/m²)
Solarzellen: 2x20 Hocheffizienz-Solarzellen TOPCon, half cut
Bypassdioden: 1
Schutzklasse: II
Modulanschluss: 4,0 mm² Solarkabel mit Stäubli MC4 Konnektoren
Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001
Geprüft nach: IEC 61215:2016, IEC 61730
Leistungsgarantie: min. 99 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,35 % p.a. bis zu 30 Jahren..
Anlageninformation:
Farbe: schwarz
Modulanzahl: _ _ _ Stk.
Anlagenleistung: _ _ _kWp
Anlagenfläche: _ _ _ m²
z.B.:PREFALINK Solarfassadensystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 03

Aufzahlung (Az) auf Fassadenbekleidung mit Sidings aus Aluminiumblech.

A+ Az Fassadenbekleidung SDG für Schrägschnitte **m**

Aufzahlung (AZ) für Schrägschnitte der Sidings.

B+ Az Fassadenbekleidung SDG für Untersichtbekleidung **m2**

Für die Untersichtbekleidung.

68.P1 05

Anschlüsse und Profile für die Siding Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech.Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ PREFA Schnittlochblende (Siding vertikal) **m**

Schnittlochblenden für den unteren Anschluss, Horizontaltrennungen und oberer Fensterabschluss.
Zuschnitt: bis 115 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 3000 mm
Materialdicke: wie Sidings
Farbe: wie Sidings
z.B. PREFA Schnittlochblende oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss für SDG **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie Sidings
Farbe: wie Sidings

z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ PREFA Startprofil für SDG **m**
Vertikale Verlegung: Eckausbildung und seitlichen Wandanschluss
Horizontale Verlegung: unterer Anschluss und Horizontaltrennung
Zuschnitt: 71 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: 1,2 mm
Farbe: wie Sidings
z.B. PREFA Startprofil (Siding vertikal) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil für SDG **m**
Taschenprofilen für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Dichtungsmaterial.
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Farbe: wie Sidings
Materialdicke: wie Sidings
z.B. PREFA Taschenprofil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für SDG **m**
Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie Sidings
Materialqualität: wie Sidings
Farbe: wie Sidings
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ PREFA Fuge (vertikale Stöße) für SDG **Stk**
Fugen für die vertikalen Stöße der versetzten Sidingfassade.
Für Sidings 138, 200, 300 und 400 mm, mit oder ohne Schattenfuge, für Sidings 500 und 600 mm nur mit Schattenfuge möglich.
maximale Sidinglänge 2500 mm.
Fugenbreite: 15 mm
z.B. PREFA Fuge (vertikale Stöße) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Vertikaltrennung für SDG (horizontale Verlegung) **m**
Vertikaltrennung, bei horizontaler Verlegung der Sidings.
Mögliche Ausführungsvarianten: Unterlagsblech, Stoßblech oder Abdeckleiste.
Ausgewählte Ausführung: _ _ _
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: bis 5 Stk.
(Bei der Ausführungsvariante mit Abdeckleiste sind zusätzlich 2 Stk. Taschenprofile pro Stoß einzukalkulieren.)
Materialdicke: wie Sidings
Farbe: wie Sidings
z.B. Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Unterlagsblech) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für SDG **m**
Bei horizontaler Verlegung einschließlich Tragwinkel aus 2mm dickem Aluminium-Tafelblech.
Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie Sidings
Farbe: wie Sidings
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eckausbildung mit PREFA Ecksiding (Siding horizontal) **m**
Eckausbildungen mit Ecksidings (Außenecke) bei horizontaler Verlegung, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Sidings.
Materialdicke: wie Sidings

Farbe: wie Sidings
z.B. Eckausbildung mit PREFA Ecksiding (Siding horizontal) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eckausbildung mit PREFA Siding (innen, Siding vertikal) **m**
Eckausbildungen mit Sidings bei vertikaler Verlegung, einschließlich Startprofil.
z.B. Eckausbildung mit PREFA Siding (innen, Siding vertikal) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 08
Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) PREFA Erg.band für SDG **m**
Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Sidings
Farbe: wie Sidings
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) PREFA Erg.band für SDG **m**
Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Sidings
Farbe: wie Sidings
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für SDG **m**
Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Sidings
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Sidings
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 10
Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für SDG **m**
Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mm
Farbe: wie Doppelstehfalz
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für SDG **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P1 14

Sonstige Leistungen für Fassadenbekleidung mit Siding aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für SDG **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

B+ Hinterlegen der PREFA Sidings im Sockelbereich **m**

Liefern und Montieren von Holzplatten zur Hinterlegung der Sidings im Sockelbereich, einschließlich Befestigungsmaterial.
Breite: 100 mm
Materialdicke: 20 mm
Länge: _ _ _ mm

68.P2 + Aluminium Verbundplatte (Verbund PL) (PREFABOND)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Aluminium Verbundplatten (Verbund PL) aus Aluminium beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für Verbund PL: für Aluminium Verbundplatte
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P2 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P2

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P2

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P2 01

Fassadenbekleidung mit Aluminium Verbundplatten, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.
Farbgarantie:
Der Produkthersteller garantiert, dass während der Garantiezeit der Verbundplatte mit P.10 Oberfläche auf die Dauer von 40 Jahren keine Mängel wie Absplittern, Abblättern, Blasenbildung und Brechen optisch erkennbar sind (ausgenommen leichte, kleine Brüche oder Risse, die sich bedingt durch verlegetechnische Be- oder Verarbeitung beziehungsweise fertigungstechnisch, an den Kanten oder Schneidestellen der Produkte, bilden können).
Materialgarantie:
Der Produkthersteller garantiert, dass während der Garantiezeit der Verbundplatte auf die Dauer von 20 Jahren keine Mängel auftreten, die dazu führen könnten, dass sich das Material in einem solchen Maße delaminiert (=Ablösung bandbeschichtetes Aluminium vom FR/A2-Kern), dass Unebenheiten der Oberfläche optisch erkennbar sind (ausgenommen leichte, kleine Brüche oder Risse, die sich bedingt durch verlegetechnische Be- oder Verarbeitung beziehungsweise fertigungstechnisch, an den Kanten oder Schneidestellen der Produkte, bilden können).

A+ Fassadenbekleidung mit PREFABOND® Verbundplatten FR **m2**

Mittels Nietverbindung/Schraubverbindung.
Baubreite: _ _ _ mm (1535 mm Standard)
Länge: _ _ _ mm (4010mm Standard)
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen
Materialdicke: 4mm
Gewicht: 7,6 kg/m²
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR-Kern
Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
Rückseite: Schutzlack
Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie
Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1
z.B. PREFABOND® Verbundplatten FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fassadenbekleidung mit PREFABOND® Verbundplatten A2 **m2**

Mittels Nietverbindung/Schraubverbindung.
Baubreite: _ _ _ mm
Länge: _ _ _ mm
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen
Materialdicke: 4mm
Gewicht: 8,4 kg/m²
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit A2 Kern
Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung
Farbe: _ _ _
(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)
Rückseite: Schutzlack
Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie
Brandklassifizierung: A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1
z.B. PREFABOND® Verbundplatten A2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fassadenbl. mit PREFABOND® Verbundplatten FR GEKLEBT **m2**

Mittels Klebeverbindung, einschließlich Befestigungsmaterial, Reiniger und Montageband. Unterkonstruktionsabstand: max. 500mm
Baubreite: _ _ _ mm (1535 mm Standard)
Länge: _ _ _ mm (4010mm Standard, geklebt max. 4300 mm)
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen

Materialdicke: 4mm
Gewicht: 7,6 kg/m²
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern
Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung
Farbe: _ _ _
(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)
Rückseite: Schutzlack
Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie
Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1
z.B. PREFABOND® Verbundplatten FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fassadenbl. mit Kassetten aus PREFABOND® Verbundpl. FR **m2**

Allseitig gekanteten Kassetten (System KH35/SZ20) An der oberen bzw. an der unteren Abkantung werden horizontale Aluminiumprofile mittels Nietverbindung vormontiert. Je nach statischer Anforderung werden vertikale Aussteifungsprofile auf die Plattenrückseite geklebt.
Die Ausrichtung und Montage der Platten erfolgt im Nut- und Federprinzip mittels Kassettenclips auf vorhandener Aluminiumunterkonstruktion.
Sichtfläche Kassette:
Breite: _ _ _ mm
Länge: _ _ _ mm
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen
Materialdicke: 4mm
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern
Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung
Farbe: _ _ _
(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)
Rückseite: Schutzlack
Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie
Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1
z.B. Kassetten aus PREFABOND® Verbundplatten FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fassadenbl. mit Kassetten aus PREFABOND® Verbundpl. A2 **m2**

Mit allseitig gekanteten Kassetten (System KH35/SZ20).
An der oberen bzw. an der unteren Abkantung werden horizontale Aluminiumprofile mittels Nietverbindung vormontiert. Je nach statischer Anforderung werden vertikale Aussteifungsprofile auf die Plattenrückseite geklebt.
Die Ausrichtung und Montage der Platten erfolgt im Nut- und Federprinzip mittels Kassettenclips auf vorhandener Aluminiumunterkonstruktion.
Sichtfläche Kassette:
Breite: _ _ _ mm
Länge: _ _ _ mm
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen
Materialdicke: 4mm
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit A2 Kern
Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung
Farbe: _ _ _
(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)
Rückseite: Schutzlack
Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie
Brandklassifizierung: A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1
z.B. Kassetten aus PREFABOND® Verbundplatten A2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Balkonbekleidung mit PREFABOND® Verbundplatten FR **m2**

Einschließlich Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn
Abmessungen: 5 x 14 mm
Kopfdurchmesser: 15 mm
Klemmbereich: 4 - 9,5 mm
Baubreite: _ _ _ mm (max. 1500 mm)
Länge: _ _ _ mm (max. 3000 mm)
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen.
Materialdicke: 4 mm
Gewicht: 7,6 kg/m²
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern
Vorderseite: Coil-Coating-Beschichtung

Farbe: _ _ _
(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)
Rückseite: Schutzlack, ohne Bedruckung von Herstellerangaben
Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie
Brandklassifizierung: B-s1, d0 gemäß EN 13501-1
z.B. Balkonbekleidung mit PREFABOND® Verbundplatten FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P2 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit Aluminium Verbundplatten.

A+ Az Fassadenbl. Verbund PL für Untersichtbekleidung **m2**

Für die Untersichtbekleidung.

B+ Az Fassadenbl. Verbund PL für Sonderfarbe RAL **m2**

Für eine Sonderfarbe der Aluminium Verbundplatten. Die Menge und Verfügbarkeit sind mit dem Hersteller abzuklären.
Farbe: RAL _ _ _

C+ Az Fassadenbl. Verbund PL für Schrägschnitte **m**

Für Schrägschnitte der Aluminium Verbundplatten.

D+ Az Fassadenbl. Verbund PL für Rundschnitte **m**

Für Rundschnitte der Aluminium Verbundplatten.

E+ Az Fassadenbl. Verbund PL für Perforierung **m2**

Für eine Perforierung der Aluminium Verbundplatte mittels fräsen gemäß Planungsdetail.
Mindestabstände und maximaler Lochanteil gemäß Herstellerrichtlinien. Die benötigten Befestigungspunkte sind zu berücksichtigen.

F+ Az Fassadenbl. Verbund PL für Runden **m2**

Für das Runden der Aluminium Verbundplatte gemäß Planungsdetail. Max. Breite 2000 mm.
Minimaler Radius:
FR-Kern: 300 mm
A2-Kern: 600 mm

68.P2 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Aluminium Verbundplatte aus Aluminium. Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ Unterer Anschluss für Verbund PL **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Farbe: wie Verbundplatte
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Wandanschluss H/V mit F-/U-Profil für Verbund PL **m**

Horizontale (H) und vertikale (V) Wandanschlüsse mittels F-/U-Profile.
Länge: 3000 mm
Farbe: wie Verbundplatte, pulverbeschichtet
z.B. PREFA F-/U-Profil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Innen- u. Außenecken für Verbund PL **m**

Innen- u. Außenecken, gefräst und gekantet.

E+ PREFA Fugenhinterlegung horizontal/vertikal für Verbund PL **m2**

Länge: bis 3000 mm
Breite der Fuge: 8 - 10 mm
Materialdicke: 0,5 mm
Material: Aluminium
Legierung: EN - AW 3005 H 46, EN - AW 3003 H 46
Farbe: _ _ _ (Farbe lt. Farbkarte, mengenabhängig)
z.B. Fugenhinterlegung aus PREFA Ergänzungsband horizontal/vertikal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Wetterschenkel/Abdeckblech oberer Abschluss für Verbund PL **m**

Für den oberen Abschluss einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: 0,7 mm
Farbe: wie Aluminium Verbundplatte
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P2 08

Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) aus PREFA Al. Verbund PL **m**

Am Stock mittels stranggepressten pulverbeschichteten F-/U-Profil befestigen.
Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Verbundplatte
Farbe: wie Verbundplatte
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Al. Verbund PL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) aus PREFA Al. Verbund PL **m**

Am Stock mittels stranggepressten pulverbeschichteten F-/U-Profil befestigen.
Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Verbundplatte
Farbe: wie Verbundplatte
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Al. Verbund PL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) aus Erg.band für Verbund PL **m**

Sturzblech:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Verbundplatte
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) aus Erg.band für VerbundPL **m**

Leibungsblech:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Verbundplatte
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fensterbänke aus PREFABOND® Al. Verbund PL **m**

Einschließlich fräsen und kanten.
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Verbundplatte
Farbe: wie Verbundplatte

Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Aluminium Verbundplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für Verbund PL **m**
Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Verbundplatte
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P2 10
Attikaabdeckung auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Attikaabdeckung aus PREFABOND® Al. Verbund PL **m**
Gefräst und gekantet, einschließlich beidseitiger Haftstreifen. Stoßausbildung mit Design Welle 5 oder 9 mm. Die Länge der Attikateile ist nach dem Fugenbild der Fassade auszurichten.
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk
Materialdicke: wie Verbundplatte
Materialqualität: wie Verbundplatte
Farbe: wie Verbundplatte
z.B. Attikaabdeckung aus PREFABOND® Al. Verbund PL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Attikaabdeckung aus PREFABOND® Al. Verbund PL (bündig) **m**
Gefräst und gekantet, eine dichte Einbindung der Unterkonstruktionsstütze/ Unterkonstruktionsprofil in der Abdichtungsebene muss gegeben sein. Stoßausbildung mit Design Welle 5 mm. Die Länge der Attikateile ist nach dem Fugenbild der Fassade auszurichten.
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk
Materialdicke: wie Verbundplatte
Farbe: wie Verbundplatte
z.B. Attikaabdeckung aus PREFABOND® Al. Verbund PL (bündig) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für Verbund PL **m**
Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie Verbundplatte
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Attikaabdeckung aus PREFA Erg.band (bündig) für Verbund PL **m**
Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Die Fassadenbekleidung mit der Aluminium Verbundplatte ist bündig über die Attika raufzuziehen, gefräst und gekantet laut Planungsdetail. Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlastt anzufertigen.
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Gewählte Verbindungsart: _ _ _
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: 4 Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm

z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband (bündig) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P2 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für Verbund PL **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P2 14

Sonstige Leistungen für Fassadenbekleidung mit Aluminium Verbundplatte.

A+ Herstellen von Durchdringungen für Verbund PL **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.P3 + Wandraute 20 x 20 (WR20) (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Wandrauten 20 x 20 (WR20) aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für WR20: für Wandraute 20 x 20 cm
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P3 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P3

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P3

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 01

Fassadenbekleidung aus vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 20x20 **m2**

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägel, 25 Stk./m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Größe: 200 x 200 mm in verlegter Fläche (25 Stk./m²)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Mögliche Oberfläche: stucco oder glatt
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 20x20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech.

A+ Aufzahlung Startplatten für WR20 **m**

Für die Traufenausbildung und traufseitige Anschlüsse (z.B. Fenster, Türen etc.) 3,2 Stk./m.
z.B. PREFA Startplatten für Wandraute 20x20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Az auf WR20 f. Schraubbefestigung **m2**

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

C+ Az auf WR20 f. Schraubbefestigung auf Me-UK **m2**

Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
z.B. PREFA Haftenschraube für Metallunterkonstruktion, 4,5 x 24 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Wandraute aus Aluminiumblech.Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ PREFA Saumstreifen für WR20 **m**

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.
Größe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
z.B. PREFA Saumstreifen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss WR20 **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für WR20 **m**
Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil gekantet für WR20 **m**
Taschenprofilen für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Dichtungsmaterial.
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Farbe: wie Wandraute 20x20
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
z.B. PREFA Taschenprofil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für WR20 **m**
Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 08
Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) aus Erg.band für WR20 **m**
Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) aus Ergänzungsband für WR20 **m**
Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für WR20 **m**
Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
Haltewinkel:

Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 10

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für WR20 **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie Wandraute 20x20
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für WR20 **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P3 14

Sonstige Leistungen für die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für WR20 **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.P4+ Wandraute 29 x 29 (WR29) (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Wandrauten 29 x 29 (WR29) aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für WR29: für Wandraute 29 x 29 cm
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P4 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 01

Fassadenbekleidung aus vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 29x29 **m2**

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Wandrautenhaft 29x29 und Rillennägel, 12 Stk./m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Größe: 290 x 290 mm in verlegter Fläche (12 Stk./m²)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,6 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: SchutzlackMögliche
Oberfläche: stucco, glatt, schieferdesign (nicht alle Farben verfügbar)
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 29x29 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech.

A+ Az auf WR29 für PREFA Startplatten **m**

Für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster, Türen etc.) 2,2 Stk./m.
z.B. PREFA Startplatte für Wandraute 29x29 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Az auf WR29 für PREFA Endplatten **m**

Für alle oberen Anschlüsse (z.B. Fenster etc.) 2,2 Stk./m.
z.B. PREFA Endplatte für Wandraute 29x29 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Az auf WR29 für Schraubbefestigung **m2**

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten).
z.B. PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Az auf WR29 für Schraubbefestigung auf Me-UK **m2**

Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
z.B. PREFA Haftenschraube für Metallunterkonstruktion, 4,5 x 24 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Wandraute aus Aluminiumblech.Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ PREFA Saumstreifen für WR29 **m**

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.
Größe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
z.B. PREFA Saumstreifen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss für WR29 **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie Wandraute 20x20
Farbe: wie Wandraute 20x20
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für WR29 **m**

Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 29x29
Farbe: wie Wandraute 29x29
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil gekantet für WR29 **m**

Taschenprofilen für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Dichtungsmaterial.
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Farbe: wie Wandraute 29x29
Materialdicke: wie Wandraute 29x29
z.B. PREFA Taschenprofil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für WR29 **m**

Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie Wandraute 29x29
Farbe: wie Wandraute 29x29
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 08

Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) Ergänzungsband für WR29 **m**

Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 29x29
Farbe: wie Wandraute 29x29
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm

z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) Ergänzungsband für WR29 **m**

Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 29x29
Farbe: wie Wandraute 29x29
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für WR29 **m**

Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 29x29
Farbe: wie Wandraute 29x29
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 10

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für WR29 **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie Wanraute 29 x 29
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für WR29 **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P4 14

Sonstige Leistungen die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für WR29 **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.P5 + Wandraute 44 x 44 (WR44) (PREFA)
Version: 2026-09

Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Wandrauten 44 x 44 (WR44) aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für WR44: für Wandraute 44 x 44 cm
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P5 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P5

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P5

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 01

Fassadenbekleidung aus vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Wandrauten 44x44 m2

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägel direkt befestigt, 4 Stk./Wandraute) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Größe: 437 x 437 mm in verlegter Fläche (5,24 Stk./m²)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,6 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Mögliche Oberfläche: stucco oder glatt
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Wandrauten 44x44 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech.

A+ Az auf WR44 für PREFA Startplatten **m**

Für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster.), 1,48 Stk./m.
z.B. PREFA Startplatte für Wandraute 44x44 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Az auf WR44 für PREFA Endplatten **m**

Für alle oberen Anschlüsse (z.B. Fenster etc.) 1,48 Stk./m.
z.B. PREFA Endplatte für Wandraute 44x44 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Az auf WR44 für Schraubbefestigung **m2**

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten).
z.B. PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Az auf WR44 für Schraubbefestigung auf Me-UK **m2**

Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
z.B. PREFA Haftenschraube für Metallunterkonstruktion, 4,5 x 24 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Wandraute aus Aluminiumblech.Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ PREFA Saumstreifen für WR44 **m**

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.
Größe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
z.B. PREFA Saumstreifen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss für WR44 **m**

Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
Farbe: wie Wandraute 44x44
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für WR44 **m**

Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
Farbe: wie Wandraute 44x44
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil gekantet für WR44 **m**

Taschenprofilen für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Dichtungsmaterial.
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Farbe: wie Wandraute 44x44
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
z.B. PREFA Taschenprofil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für WR44 **m**

Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.

Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
Farbe: wie Wandraute 44x44
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 08

Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) Ergänzungsband für WR44 **m**

Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
Farbe: wie Wandraute 44x44
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) Ergänzungsband für WR44 **m**

Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
Farbe: wie Wandraute 44x44
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für WR44 **m**

Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Wandraute 44x44
Farbe: wie Wandraute 44x44
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 10

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für WR44 **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie Wanraute 44 x 44
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für WR44 **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P5 14

Sonstige Leistungen die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandrauten aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für WR44 **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.P6 + Wandschindel (WS) (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Wandschindeln (WS) aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für WS: für Wandschindel
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P6 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P6

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P6

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 01

Fassadenbekleidung aus vorgefertigten Wandschindeln aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindeln **m2**

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel, 10 Stk./m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Verlegung: 1/3 Teilung
Größe: 420 x 240 mm in verlegter Fläche (10 Stk./m²)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,5 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Mögliche Oberfläche: stucco oder glatt
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindeln oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindeln XL **m2**

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel, 5 Stk./m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Verlegung: Stoßversatz mind. 100 mm
Größe: 840 x 240 mm in verlegter Fläche (5 Stk./m²)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,4 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Mögliche Oberfläche: stucco oder glatt
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindeln XL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandschindeln aus Aluminiumblech.

A+ Az auf WS für Schraubenbefestigung **m2**

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

B+ Az auf WS für Schraubbefestigung auf Me-UK **m2**

Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
z.B. PREFA Haftenschraube für Metallunterkonstruktion, 4,5 x 24 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Wandschindel aus Aluminiumblech.Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) für WS **m**

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.
Größe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
z.B. PREFA Saumstreifen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss für WS **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie Wandschindel
Farbe: wie Wandschindel
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für WS **m**
Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie Wandschindel
Farbe: wie Wandschindel
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil gekantet für WS **m**
Taschenprofilen für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Dichtungsmaterial.
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Farbe: wie Wandschindel
Materialdicke: wie Wandschindel
z.B. PREFA Taschenprofil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für WS **m**
Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie Wandschindel
Farbe: wie Wandschindel
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 08
Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) PREFA Erg.band für WS **m**
Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandschindel
Farbe: wie Wandschindel
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) PREFA Ergänzungsband für WS **m**
Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Wandschindel
Farbe: wie Wandschindel
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für WS **m**

Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Wandschindel
Farbe: wie Wandschindel
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 10

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für WS **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie Wandschindel
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für WS **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P6 14

Sonstige Leistungen die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandschindeln aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für WS **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.P7 + Fassadenpaneel FX.12 (FX.12) (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Fassadenpaneelen FX.12 (FX.12) aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.
In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren.
Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer

hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für FX.12: für FX.12 Fassadenpaneel
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P7 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P7

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P7

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 01

Fassadenbekleidung aus vorgefertigten Paneelen aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Fassadenpaneel FX.12 **m2**

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägel), auf Vollschalung oder Sparschalung, mind. 24 mm dick.
Verlegung: von rechts nach links, Versatz der Stöße mind. 220 mm
Größe: 1400 x 420 mm (1,7 Stk./m²), 700 x 420 mm (3,4 Stk./m²) in verlegter Fläche
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,5 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Oberfläche: glatt
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA FX.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandpaneelen aus Aluminiumblech.

A+ Az auf FX.12 für Schraubbefestigung **m2**

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten).
z.B. PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Az auf FX.12 für Schraubbefestigung auf Me-UK **m2**

Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
z.B. PREFA Haftenschraube für Metallunterkonstruktion, 4,5 x 24 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Wandpaneelen aus Aluminiumblech.Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ PREFA Saumstreifen für FX.12 **m**

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.
Größe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
z.B. PREFA Saumstreifen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss für FX.12 **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für FX.12 **m**

Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil gekantet für FX.12 **m**

Taschenprofilen für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Dichtungsmaterial.
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
z.B. PREFA Taschenprofil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für FX.12 **m**

Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 08

Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) PREFA Erg.band für FX.12 **m**

Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm

z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) PREFA Erg.band für FX.12 **m**

Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für FX.12 **m**

Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie FX.12 Fassadenpaneel
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 10

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für FX.12 **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie FX.12 Fassadenpaneel
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für FX.12 **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P7 14

Sonstige Leistungen für die Fassadenbekleidung mit vorgefertigten Wandpaneelen aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für FX.12 **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.P8 + Winkelstehfalz (PR) (PREFALZ)

Version: 2026-09
Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Fassadenbekleidungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß..
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für PR: für Winkelstehfalz
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.P8 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68P8

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68P8

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 01

Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, Winkelstehfalz, auf vorhandener Unterkonstruktion.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFALZ Farbaluminiumband **m2**

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Winkel-Festhafte bzw. Winkel-Schiebehafte und Niro Rillennägel) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich nach den Objektanforderungen und der statischen Berechnung.
Die Falzaufbüge sind konisch herzustellen, dass am unteren Auflagebereich der Bahnen ein Dehnungsspalt verbleibt.
Winkelstehfalz:
Bandbreite: 500 mm
Achsmaß: 430 mm
Scharbreite: 420 mm
Verlegung: horizontal oder vertikal
Gewählte Verlegung: _ _ _
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,3 kg/m²
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 5050A oder EN AW 5005 gemäß EN 573-3
Falzqualität: H41

Vorderseite: P.10 oder PP 99 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gültiger Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Mögliche Oberfläche: stucco oder glatt
Gewählte Oberfläche: _ _ _
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFALZ Farbaluminiumband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 03

Aufzahlung (Az) auf die Fassadenbekleidung mit Winkelstehfalz aus Aluminiumblech.

A+ Az Fassadenbekleidung PR für Falzverbindungen **m**

Für die Herstellung von Falzverbindungen an Traufen (unteren Anschluss).

B+ Az Fassadenbekleidung PR für Schrägschnitte **m**

Für die Herstellung von Schrägschnitten an schräg verlaufenden Fassadengeometrien.

C+ Az Fassadenbekleidung PR für Schraubenbefestigung **m2**

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), verdeckte Befestigung mittels Winkelstehfalzhafte bzw. Winkelschiebehafte und Senkkopfschrauben
Material: Edelstahl

D+ Az Fassadenbekleidung PR f. Schraubbefestigung auf Me-UK **m2**

Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
z.B. PREFA Haftenschraube für Metallunterkonstruktion, 4,5 x 24 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 05

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Winkelstehfalz aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ Saumstreifen aus PREFA Ergänzungsband für PR **m**

Zuschnitt: bis 333 mm
Abkantung: bis 5 Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Farbe: wie Winkelstehfalz
Materialqualität: wie Winkelstehfalz
z.B. Saumstreifen aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Unterer Anschluss für PR **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
Farbe: wie Winkelstehfalz
z.B. Unterer Anschluss der PREFA Winkelstehfalzfassade oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eckausbildung Außen- u.Innenecken für PR **m**

Liefern und Montieren von Außen - u. Innenecken, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Gesamtzuschnitt: bis 333 mm
Abkantung: bis 9 Stk.
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
Materialqualität: wie Winkelstehfalz
Farbe: wie Winkelstehfalz
z.B. Eckausbildung Außen- u.Innenecken PREFA Winkelstehfalz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ PREFA Taschenprofil gekantet für PR **m**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk.

Farbe: wie Winkelstehfalz
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
z.B. PREFA Taschenprofil gekantet oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für PR **m**

Liefern und Montieren von Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberen Fensterabschluss. Einschließlich Befestigungsmaterial, Stoßverbinder und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
Farbe: wie Winkelstehfalz
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 08

Fenster-/Türanschlüssen vertikal (V) und horizontal (H) aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) PREFA Ergänzungsband für PR **m**

Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
Farbe: wie Winkelstehfalz
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) PREFA Erg.band für PR **m**

Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
Farbe: wie Winkelstehfalz
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für PR **m**

Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: wie Winkelstehfalz
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 10

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für PR **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: wie Doppelstehfalz
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 12

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für PR **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.P8 14

Sonstige Leistungen für Fassadenbekleidung mit Winkelstehfalz aus Aluminiumblech.

A+ Herstellen von Durchdringungen für PR **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.PF + Strangpressprofile (SPP) (PREFA)

Version: 2026-09
Hersteller:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
Allgemein:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung aus stranggepressten Profilen (SPP) aus Aluminium beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln
Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.
Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.
Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkürzungen:
im Positionsstichwort: für SPP: für Strangpressprofile
Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

68.PF 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 68PF

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _ _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 68PF

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _ _
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _ _ _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _ _ _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 01

Fassadenbekleidung mit Strangpressprofilen aus Aluminium, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion, verdeckte Befestigung mittels Gleithafte.

A+ Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 10/50 **m2**
Typ 10/50 mm,
Verlegung (horizontal / vertikal / diagonal): _ _ _
Baubreite: 200 mm
Profilhöhe: 10 mm
Profilabstand: 50 mm
Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 10/50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fassadenbekleidung mit PREFA Zacke 18/40 **m2**
Typ 18/40 mm,
Verlegung (horizontal / vertikal / diagonal): _ _ _
Baubreite: 200 mm
Profilhöhe: 18 mm
Profilabstand: 40 mm
Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Zacke 18/40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 22/100 **m2**
Typ 22/100 mm,
Verlegung (horizontal / vertikal / diagonal): _ _ _
Baubreite: 200 mm
Profilhöhe: 22 mm
Profilabstand: 100 mm
Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 22/100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 34/100 **m2**
Typ 34/100 mm,
Verlegung (horizontal / vertikal / diagonal): _ _ _
Baubreite: 200 mm
Profilhöhe: 34 mm
Profilabstand: 100 mm

Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 34/100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 44/200 **m2**

Typ 44/200 mm,
Verlegung (horizontal / vertikal / diagonal): _ _ _
Baubreite: 200 mm
Profilhöhe: 44 mm
Profilabstand: 200 mm
Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Welle 44/200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fassadenbekleidung mit PREFA Zacke 29/33 **m2**

Typ 29/33 mm,
Verlegung (horizontal / vertikal / diagonal): _ _ _
Baubreite: 200 mm
Profilhöhe: 29 mm
Profilabstand: 33 mm
Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Fassadenbekleidung mit PREFA Zacke 29/33 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Balkonbekleidung mit PREFA Strangpressprofilen SPP **m2**

Profiltyp: _ _ _
Verlegung (horizontal / vertikal): _ _ _
Länge: 250 - 6200 mm
Materialdicke: 1,80 mm
Legierung: EN AW 6060 T66
Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)
Farbe: _ _ _ (nach RAL)
Brandverhaltensklasse: blank A1, pulverbeschichtet A2 gemäß EN 13501-1
z.B. Balkonbekleidung mit PREFA Strangpressprofilen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 03

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Strangpressprofile aus Aluminium.

B+ PREFA Startprofil für SPP **m**

Stranggepresstes Startprofil für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung bei horizontaler Verlegung und seitlichen Anschluss bei vertikaler Verlegung der Strangpressprofilen.
Sichtfläche: 9 mm
Länge: 3000 mm
Farbe/Oberfläche: wie Strangpressprofil
Materialdicke: wie Strangpressprofil
z.B. Startprofil für PREFA Strangpressprofile oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 04

Anschlüsse und Profile für die Fassadenbekleidung mit Strangpressprofilen aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

A+ Unterer Anschluss für SPP **m**

Bestehend aus:
Abdeckstreifen:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ mm
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Unterer Anschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ PREFA Taschenprofil für SPP **m**

Für den Wandanschluss und oberen Abschluss.
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2500 mm
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
z.B. PREFA Taschenprofil für Stranpressprofile oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für SPP **m**

Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Stoßverbinder.
Wetterschenkel:
Zuschnitt: 120 mm,
Abkantung: 3 Stk.,
Länge: 2500 mm
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
z.B. PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Vertikaltrennung für SPP **m**

Vertikaltrennung, bei horizontaler Verlegung der Strangpressprofile.
Mögliche Ausführungsvarianten: Stoßblech oder Abdeckleiste.
Ausgewählte Ausführung: _ _ _
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: bis 5 Stk.
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
z.B. Vertikaltrennung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eckausbildung Außen- u. Innenecken für SPP **m**

Gesamtzuschnitt: bis 400 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
z.B. Eckausbildung Außen- u. Innenecken aus PREFA Ergänzungsband (3 Teilig) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 05

Fenster-/Türanschlüssen vertikal und horizontal aus Aluminiumblech. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterleibung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

A+ Fenster-/Türanschluss V (Leibung) PREFA Erg.band für SPP **m**

Leibung:
Zuschnitt: _ _ _ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fenster-/Türanschluss H (Sturz) PREFA Erg.band für SPP **m**

Sturz:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: von 0,70 -1,00 mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk.
Länge: 2000 mm
z.B. Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband für SPP **m**

Einschließlich herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).
Fensterbank:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 3 Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
Haltewinkel:
Zuschnitt: _ _ _ mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm
z.B. Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 08

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Abdeckbreite und Windlast anzufertigen.

A+ Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für SPP **m**

Einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.
Attikaabdeckung:
Abdeckbreite: _ _ _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: _ _ _ mm
Farbe: _ _ _
(Farbe nach Farbkarte, mengenabhängig)
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: _ _ _
z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 10

Lochblech mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten-, Vogel- u. Nagetierschutz.

A+ PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden für SPP **m**

Zuschnitt: _ _ _ mm
Materialdicke: 0,70 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Rundlochung: Ø 5 mm
z.B. PREFA Lochblech zur Be- u.Entlüftung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

68.PF 12

Sonstige Leistungen für die Fassadenbekleidung mit Strangpressprofilen aus Aluminium.

A+ Herstellen von Durchdringungen für SPP **Stk**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Öffnungsgröße: _ _ _ x _ _ _ mm

68.PX + Regieleistungen (PREFA)

Version: 2026-09
Allgemein:
Im Folgenden sind die Regieleistungen beschrieben.

68.PX 01

Regieleistungen.

A+ Regiestunden Facharbeiter **h**

Regiestunden Facharbeiter

B+ Regiestunden Helfer **h**

Regiestunden Helfer