

Troškovnik 120901 PREFALZ kutni stojeći falc_2012

01. Tekst OPĆE NAPOMENE fasada

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Markt/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2012.

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Troškovnik je izrađen na osnovu slijedećih podloga:

-
-
-

Ovaj troškovnik izrađen je na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje prema trenutno važećim općim pravilima struke. Ponuditelj treba ispitati mogućnost izvedbe stavki, količine treba provjeriti na objektu i po potrebi promijeniti.

Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrtni materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.

Preporuča se razgledavanje gradilišta prije davanja ponude.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo na potpunost pojedinih stavki za izvedbu opisanih radova, kao niti na točnost mjera u pojedinim stavkama. Projektant mora ispitati točnost svih izjava i podataka i po potrebi ih prilagoditi.

Troškovnik 120901 PREFALZ kutni stojeći falc_2012

01 Troškovnik PREFALZ kutni stojeći falc horizontalni

01.01 Naslov PREFALZ kutni stojeći falc horizontalni

01.01.1 Oblaganje fasade PREFALZ aluminijskom trakom u boji

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFALZ aluminijske take u boji,

kutni stojeći falc:

širina trake: 500 mm,
osna mjera: 430 mm
širina dola: 420 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,
legura: Al Mn1Mg0,5, kvaliteta falca H41,
obrada površine: PP 99 dvoslojni zapečeni lak,
(stražnja strana zaštitni lak)
embosirana ili glatka
boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

.....
polaganje: horizontalno

na postojeću podkonstrukciju (puna oplata, min. 24mm) PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn.kutnim kliznim učvršćivačima. Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak, treba se pridržavati PREFA smjernica za polaganje.

0,000 m²

JC

UC

01.01.2 Oblaganje fasade PREFALZ aluminijskom trakom u boji P.10

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFALZ aluminijske take u boji,

kutni stojeći falc:

širina trake: 500 mm,
osna mjera: 430 mm
širina dola: 420 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,
legura: Al Mn1Mg0,5, kvaliteta falca H41,
obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,
(stražnja strana zaštitni lak)
embosirana ili glatka
boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

polaganje: horizontalno

na postojeću podkonstrukciju (puna oplata, min. 24mm) PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn.kutnim kliznim učvršćivačima. Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak, treba se pridržavati PREFA smjernica za polaganje.

0,000 m² JC UC

01.01.3 Strešna traka iz PREFALZ dopunske trake

Dobava i montaža strešne trake iz PREFALZ dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

strešna traka:
debljina materijala: min. 1,0 mm,
razvijena širina:mm,
lomovi:.....kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom, kod debljine materijala strešne trake < 1,0 mm izvedba s pričvrtnim limom.

0,000 m JC UC

01.01.4 U-profil povinut

Dobava i montaža U-profila za zidni priključak i gornji završetak,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U-profil:
razvijena širina: mm,
lomovi:kom.

uklj. potrebni pričvrtni i brtveni materijal, kao i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

01.01.5 Izvedba vanjskog kuta za PREFALZ kutni stojeći falc (varijanta 1)

Dobava i montaža vanjskog kuta s ugaonim kutnikom povinutim,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

pokrov: vanjski kut povinut,
razvijena širina: 250 mm,
lomovi: 5 kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal
i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

01.01.6 Izvedba vanjskog kuta za PREFALZ kutni stojeći falc (varijanta 2)

Dobava i montaža vanjskog kuta s ugaonim kutnikom povinutim i spojenim zakovicama,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:
pričvrstne trake: 2 kom po uglu,
razvijena širina: 75 mm,
lomovi: 2 kom.,

pokrova: vanjski kut povinut,
razvijena širina: 100 mm,
lomovi: 3 kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal
i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

01.01.7 Izvedba unutarnjeg kuta za PREFALZ kutni stojeći falc

Dobava i montaža unutarnjeg kuta,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

pokrov: unutarnji kut povinut,
razvijena širina: 250 mm,
lomovi: 5 kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal
i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

debljina materijala: 0,7 mm,
 razvijena širina:mm,
 lomovi: 3 kom.,

pričvrsnog kutnika:
 debljina materijala: 1,00 mm,
 razvijena širina:.....mm,
 lomovi: 1 kom.,

perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,
 razvijena širina: mm,
 lomovi: prema potrebi,

uklj. potrebni pričvrzni materijal i čeone elemente, kao i izvedbu
 bočnih završetaka.

0,000 m JC UC

01.01.11 Donji završetak PREFALZ fasade s kutnim stojećim falcom

Dobava i montaža donjeg završetka
 PREFALZ fasade s kutnim stojećim falcom,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:
 razvijena širina: 120 mm,
 lomovi: 3 kom.,
 dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:
 razvijena širina: mm,
 lomovi: mm,

perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,
 razvijena širina: mm,
 lomovi:..... kom.,

uklj. potrebni pričvrzni materijal i stručno spajanje na PREFALZ
 fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

01.01.12 Pokrov atike iz PREFALZ dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFALZ dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

razvijena širina: mm,
lomovi:kom.,

uklj. obostranu pričvrstnu traku, pojedine elemente izraditi u dužinama do maksimalno 3000 mm, ovisno o razvijenoj širini,

izbor načina spajanja:
stojeći falc,
kukasti falc,
pokrovna traka,
podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:.....

0,000 m

JC

UC

01.01.13 PREFA perforirani lim za ventilirane fasade

Dobava i montaža PREFA perforiranog lima s kružnim perforacijama za dovod i odvod zraka kod ventilirane fasade,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: aluminij,
debljina materijala: 0,7 mm,

perforirani lim: kružne perforacije Ø 5 mm,
razvijena širina: mm,
lomovi: prema potrebi,

uklj. potrebni pričvrstni materijal.

0,000 m

JC

UC

01.01.14 Izvedba prodora

Izvedba prodora za nosive profile (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u PREFA fasadnoj oblozi,

veličina otvora: x mm

uklj. potporne i pomoćne konstrukcije, pričvrstni i brtveni materijal, kao i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 kom.

JC

UC

01.01.15	Režijski sati pomoćni radnik Režijski sati pomoćni radnik		
	0,000 h	JC	UC
01.01.16	Režijski sati kvalificirani radnik Režijski sati kvalificirani radnik		
	0,000 h	JC	UC

		Ukupno
		PDV (25 %)
		uklj. PDV

Troškovnik 120901 PREFALZ kutni stojeći falc_2012

01 Troškovnik PREFALZ kutni stojeći falc horizontalni

Rekapitulacija stavki

01.01 PREFALZ kutni stojeći falc horizontalni

Ukupno

PDV (25 %)

uklj. PDV