

Troškovnik 120901 PREFALZ kutni stojeći falc_2012

02. Tekst OPĆE NAPOMENE fasada

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2012.

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Troškovnik je izrađen na osnovu slijedećih podloga:

-
-
-

Ovaj troškovnik izrađen je na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje prema trenutno važećim općim pravilima struke. Ponuditelj treba ispitati mogućnost izvedbe stavki, količine treba provjeriti na objektu i po potrebi promijeniti.

Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrсни materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.

Preporuča se razgledavanje gradilišta prije davanja ponude.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo na potpunost pojedinih stavki za izvedbu opisanih radova, kao niti na točnost mjera u pojedinim stavkama. Projektant mora ispitati točnost svih izjava i podataka i po potrebi ih prilagoditi.

Troškovnik 120901 PREFALZ kutni stojeći falc_2012

02 Troškovnik PREFALZ kutni stojeći falc vertikalni
02.01 Naslov PREFALZ kutni stojeći falc vertikalni

02.01.1 Oblaganje fasade PREFALZ aluminijskom trakom u boji

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFALZ aluminijske take u boji,

kutni stojeći falc:

širina trake: 500 mm,
osna mjera: 430 mm
širina dola: 420 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,
legura: Al Mn1Mg0,5, kvaliteta falca H41,
obrada površine: PP 99 dvoslojni zapečeni lak,
(stražnja strana zaštitni lak)
embosirana ili glatka
boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

.....

polaganje: vertikalno

na postojeću podkonstrukciju (puna oplata, min. 24mm) PREFA
kutnim fiksnim učvršćivačima, odn.kutnim kliznim učvršćivačima.
Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom
području traka ostane dilatacijski razmak, treba se pridržavati PREFA
smjernica za polaganje.

0,000 m²

JC

UC

02.01.2 Oblaganje fasade PREFALZ aluminijskom trakom u boji P.10

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFALZ aluminijske take u boji,

kutni stojeći falc:

širina trake: 500 mm,
osna mjera: 430 mm
širina dola: 420 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,
legura: Al Mn1Mg0,5, kvaliteta falca H41,
obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,
(stražnja strana zaštitni lak)
embosirana ili glatka
boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

.....

polaganje: vertikalno

na postojeću podkonstrukciju (puna oplata, min. 24mm) PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn.kutnim kliznim učvršćivačima. Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak, treba se pridržavati PREFA smjernica za polaganje.

0,000 m² JC UC

02.01.3 Dodatak na osnovnu stavku za falcane spojeve

Dodatak za izvedbu falcanih spojeva na strehama,

stojeći ravni falc (standardni),
koso porubljeni falc,
stojeći kosi falc,
stojeći zaobljeni falc,
stojeći savinuti falc.

odabrana izvedba:,

0,000 m JC UC

02.01.4 Strešna traka iz PREFALZ dopunske trake

Dobava i montaža strešne trake iz PREFALZ dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

strešna traka:
debljina materijala: min. 1,0 mm,
razvijena širina:mm,
lomovi:.....kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal,
ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom,
kod debljine materijala strešne trake < 1,0 mm izvedba s pričvrtnim limom.

0,000 m JC UC

02.01.5

U-profil povinut

Dobava i montaža U-profila
za zidni priključak i gornji završetak,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U-profil:
razvijena širina: mm,
lomovi:kom.

uklj. potrebni pričvrzni i brtveni materijal, kao i stručno spajanje na
PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

02.01.6

Izvedba vanjskog kuta za PREFALZ kutni stojeći falc

Dobava i montaža vanjskog kuta s ugaonim kutnikom povinutim,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrzne trake: 2 kom. po kutu,
razvijena širina: 130 mm,
lomovi: 3 kom.,

pokrova: vanjski kut povinut,
razvijena širina: 100 mm,
lomovi: 5 kom.,

uklj. potrebni pričvrzni materijal
i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m JC UC

02.01.7

Dodatak na osnovnu stavku za izvedbu unutarnjeg kuta

Dodatak za izvedbu unutarnjeg kuta povijanjem PREFALZ trake.

0,000 m JC UC

02.01.8

Spoj na prozor /vrata horizontalni za PREFALZ kutni stojeći falc

Dobava i montaža horizontalnog spoja na prozor /vrata iz PREFALZ dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom.,
dužina: 2000 mm,

profila nadvoja:
razvijena širina: mm,
lomovi: 2 kom.,

stručno pričvršćenje uz okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i brtveni materijal, uklj. spajanje na PREFA fasadnu oblogu i špalete.

0,000 m

JC

UC

02.01.9

Spoj na prozor /vrata vertikalni za PREFALZ kutni stojeći falc

Dobava i montaža vertikalnog spoja na prozor /vrata iz PREFALZ dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom.,
dužina: 2000 mm,

profila špalete:
razvijena širina: mm,
lomovi: 2 kom.,

stručno pričvršćenje uz okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i brtveni materijal, uklj. spajanje na PREFA fasadnu oblogu, prozorsku klupčicu i nadvoj.

0,000 m

JC

UC

02.01.10 **Prozorske klupčice iz PREFALZ dopunske trake**

Dobava i montaža prozorskih klupčica iz PREFALZ dopunske trake,

sastoji se od:

prozorske klupčice:

debljina materijala: 0,7 mm,
razvijena širina:mm,
lomovi: 3 kom.,

pričvrsnog kutnika:

debljina materijala: 1,00 mm,
razvijena širina:mm,
lomovi: 1 kom.,

perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,
razvijena širina: mm,
lomovi: prema potrebi,

uklj. potrebni pričvrtni materijal i čelone elemente, kao i izvedbu
bočnih završetaka.

0,000 m

JC

UC

02.01.11 **Donji završetak PREFALZ fasade s kutnim stojećim falcom**

Dobava i montaža donjeg završetka
PREFALZ fasade s kutnim stojećim falcom,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom.,
dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:

razvijena širina: mm,
lomovi: mm,

perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,
razvijena širina: mm,
lomovi: kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal i stručno spajanje na PREFALZ
fasadnu oblogu.

0,000 m

JC

UC

02.01.12 Pokrov atike iz PREFALZ dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFALZ dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

razvijena širina: mm,
lomovi:kom.,

uklj. obostranu pričvrsnu traku, pojedine elemente izraditi u dužinama
do maksimalno 3000 mm, ovisno o razvijenoj širini,

izbor načina spajanja:
stojeći falc,
kukasti falc,
pokrovna traka,
podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:.....

0,000 m JC UC

02.01.13 PREFA perforirani lim za ventilirane fasade

Dobava i montaža PREFA perforiranog lima s kružnim perforacijama
za dovod i odvod zraka kod ventilirane fasade,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: aluminij,
debljina materijala: 0,7 mm,

perforirani lim: kružne perforacije Ø 5 mm,
razvijena širina: mm,
lomovi: prema potrebi,

uklj. potrebni pričvrsni materijal.

0,000 m JC UC

02.01.14 Izvedba prodora

Izvedba prodora za nosive profile (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije)
u PREFA fasadnoj oblozi,

veličina otvora: x mm,

uklj. potporne i pomoćne konstrukcije, pričvrsni i brtveni materijal, kao
i stručno spajanje na PREFA fasadnu oblogu.

0,000 kom. JC UC

02.01.15 **Režijski sati pomoćni radnik**
Režijski sati pomoćni radnik

0,000 h

JC

UC

02.01.16 **Režijski sati kvalificirani radnik**
Režijski sati kvalificirani radnik

0,000 h

JC

UC

Ukupno

PDV (25 %)

uklj. PDV

Troškovnik 120901 PREFALZ kutni stojeći falc_2012

02 Troškovnik PREFALZ kutni stojeći falc vertikalni

Rekapitulacija stavki

02.01 PREFALZ kutni stojeći falc vertikalni

Ukupno

PDV (25 %)

uklj. PDV