

Troškovnik 120901 PREFA Zidni romb 29x29_2012

01. Tekst OPĆE NAPOMENE fasada

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Markt/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2012.

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Troškovnik je izrađen na osnovu slijedećih podloga:

-
-
-

Ovaj troškovnik izrađen je na osnovu projektnih podloga koje su nam date na raspolaganje, prema u to vrijeme važećim općim pravilima struke. Ponuditelj mora ispitati mogućnost izvedbe pojedine stavke, mjere treba provjeriti na objektu i po potrebi korigirati.

U pojedinu stavku treba uračunati gubitak materijala, gubitke zbog falceva, kao i sitni i pričvrzni materijal. Obračun je na osnovu izmjere na građevini.

Savjetuje se pregled gradilišta prije davanja ponude.

Firma PREFA ne preuzima nikakvo jamstvo na potpunost pojedinih stavki za izvedbu opisanih radova, kao niti na točnost mjera u pojedinim stavkama. Projektant mora ispitati točnost svih izjava i podataka, te ih po potrebi prilagoditi.

Zastupstvo za Hrvatsku:

FILLI-STAHl d.o.o.

Savska ulica 114c 10373 Hrušćica

hr.prefa.com

Troškovnik 120901 PREFA Zidni romb 29x29_2012

01 Troškovnik PREFA Zidni romb 29x29
 01.01 Naslov PREFA Zidni romb 29x29

01.01.1 Oblaganje fasade PREFA Zidnim rombovima 29 x 29
 Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Zidnih rombova,

veličina: 290 x 290 mm u položenom stanju (12 kom./m²),
 debljina materijala: 0,70 mm,
 kvaliteta materijala: aluminij,
 legura: Al Mn1Mg0,5,
 obrada površine: PP 99 dvoslojni zapečeni lak,
 stucco ili glatka
 boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

.....
 na postojeću podkonstrukciju (puna oplata min. 24mm) originalnim-
 PREFA pričvrsnim materijalom (12 kom. PREFA patentnih
 učvršćivača i pocinčanih užljebljenih čavala po pro m²), uklj. pomoćni
 materijal za montažu (zakovice, vijci), treba se pridržavati PREFA
 proizvođačkih smjernica.

0,000 m² JC UC

01.01.2 Oblaganje fasade PREFA Zidnim rombovima 29 x 29 P.10
 Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Zidnih rombova,

veličina: 290 x 290 mm u položenom stanju (12 kom./m²),
 debljina materijala: 0,70 mm,
 kvaliteta materijala: aluminij,
 legura: Al Mn1Mg0,5,
 obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,
 stucco ili glatka
 boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

.....
 na postojeću podkonstrukciju (puna oplata min. 24mm) originalnim-
 PREFA pričvrsnim materijalom (12 kom. PREFA patentnih
 učvršćivača i pocinčanih užljebljenih čavala po pro m²), uklj. pomoćni
 materijal za montažu (zakovice, vijci), treba se pridržavati PREFA
 proizvođačkih smjernica.

0,000 m² JC UC

- 01.01.3 Doplata na osnovnu stavku, početne ploče za PREFE Zidne rombove**
 Dobava i montaža početnih ploča za
 PREFE Zidne rombove,
 za izvedbu strehe i svih priključaka (npr. prozori), 2,2 kom./m,
 uklj. originalni-PREFE pričvrсни materijal, ugraditi stručno i otporno na
 vremenske nepogode prema PREFE uputi za polaganje na punu
 oplatu min. debljine 24 mm.
 0,000 m JC UC
- 01.01.4 Doplata na osnovnu stavku, završne ploče za PREFE Zidne rombove**
 Dobava i montaža završnih ploča za
 PREFE Zidne rombove,
 za sve završetke (gornji završetak, prozor, i dr.)
 2,2 kom./m,
 uklj. originalni-PREFE pričvrсни materijal, ugraditi stručno i otporno na
 vremenske nepogode prema PREFE uputi za polaganje na punu
 oplatu min. debljine 24 mm.
 0,000 m JC UC
- 01.01.5 PREFE početna traka (strešna traka)**
 Dobava i montaža PREFE početne trake,
 (s oznakom),
 veličina: 1800 x 158 mm,
 kvaliteta materijala: aluminij,
 legura: Al Mn1Mg0,5,
 debljina materijala: 1,0 mm,
 uklj. pričvrсни materijal, ugradba prema PREFE uputi za polaganje,
 stručno i otporno na vremenske nepogode.
 0,000 m JC UC
- 01.01.6 U profil povijen**
 Dobava i montaža U-profila
 za zidni priključak i gornji završetak,
 boja: kao osnovna stavka,
 debljina materijala: kao osnovna stavka,
 kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
 U-profil:
 razvijena širina: mm,
 lomovi:kom.
 uklj. potrebni pričvrсни i brtveni materijal, kao i stručnu prilagodbu uz
 PREFE fasadnu oblogu.
 0,000 m JC UC

01.01.7 PREFA okapni lim (međуетažni profil)

Dobava i montaža okapnog lima (međуетažnog profila) za donji završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora, uklj. spojni element,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

okapnog lima:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom.,
dužina: 2500 mm,

spojnog elementa:
materijal: aluminij s uzorkom,
boja: antracit,
dužina: 150 mm,

uklj. potrebni pričvrсни materijal i stručnu prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu.

0,000 m

JC

UC

01.01.8 Izvedba vanjskog ugla za PREFA Zidne rombove

Dobava i montaža vanjskih uglova za PREFA Zidne rombove,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,

pokrov:
razvijena širina: 250 mm,
lomovi: 7 kom.,

uklj. potrebni pričvrсни materijal i stručnu prilagodu uz PREFA Zidne rombove.

0,000 m

JC

UC

01.01.9 Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Zidne rombove

Dobava i montaža unutarnjih kuteva za PREFA Zidne rombove,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,

pokrov:
razvijena širina: 250 mm,
lomovi: 7 kom.,

uklj. potrebni pričvrсни materijal i stručnu prilagodu uz PREFA Zidne rombove.

0,000 m JC UC

01.01.10 Spoj na prozor -/vrata horizontalni za PREFA Zidne rombove

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata horizontalni, iz PREFA dopunske trake, za PREFA Zidne rombove 29x29,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom.,
dužina: 2000 mm,

profila nadvoja:
razvijena širina: mm,
lomovi: 2 kom.,

stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrсни i brtveni materijal, uklj. prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu i špalete.

0,000 m JC UC

01.01.11 Spoj na prozor -/vrata vertikalni za PREFA Zidne rombove

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalni, iz PREFA dopunske trake, za PREFA Zidne rombove 29x29,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom.,

dužina: 2000 mm,

profila špalete:
 razvijena širina: mm,
 lomovi: 2 kom.,

stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrсни i brtveni materijal, uklj. prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu, prozorsku klupčicu i nadvoj.

0,000 m

JC

UC

01.01.12 Prozorske klupčice iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža prozorskih klupčica iz PREFA dopunske trake,

sastoje se od:

prozorske klupčice:
 debljina materijala: 0,7 mm,
 razvijena širina:mm,
 lomovi: 3 kom.,

pričvrsnog kutnika:
 debljina materijala: 1,00 mm,
 razvijena širina:.....mm,
 lomovi: 1 kom.,

perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,
 razvijena širina: mm,
 lomovi: prema potrebi,

uklj. potrebni pričvrсни materijal i čela, kao i izvedbu bočnih završetakata.

0,000 m

JC

UC

01.01.13 Donji završetak PREFA Zidnih rombova

Dobava i montaža donjeg završetka PREFA Zidnih rombova,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:
 razvijena širina: 120 mm,
 lomovi: 3 kom.,
 dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:
 razvijena širina: mm,
 lomovi: mm,

perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,
razvijena širina: mm,
lomovi:..... kom.,

uklj. potrebni pričvrtni materijal i stručnu prilagodbu uz PREFA Zidne rombove.

0,000 m JC UC

01.01.14

Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: mm,
lomovi: kom.,

uklj. obostranu pričvrtnu traku, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm, ovisno o razvijenoj širini,

varijante načina spajanja:

stojeći falc,
kukasti falc,
pokrovna traka,
podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:.....

0,000 m JC UC

01.01.15

Izvedba prodora

Izvedba prodora za nosive profile (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u PREFA fasadnoj oblozi,

veličina otvora: x mm

uklj. potporne, odn. pomoćne konstrukcije, pričvrtni i brtveni materijal, kao i stručnu prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu.

0,000 kom. JC UC

01.01.16 PREFA perforirani lim za ventilirane fasade

Dobava i montaža PREFA perforiranih limova s kružnim perforacijama za dovod i odvod zraka ventilirane fasade,

boja: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: aluminij,
debljina materijala: 0,7 mm,

perforirani lim: kružne perforacije Ø 5 mm,
razvijena širina: mm,
lomovi: prema potrebi,

uklj. potrebni pričvrсни materijal.

0,000 m JC UC

01.01.17 Režijski sati pomoćni radnik

Režijski sati pomoćni radnik

0,000 h JC UC

01.01.18 Režijski sati kvalificirani radnik

Režijski sati kvalificirani radnik

0,000 h JC UC

Ukupno
 PDV (25 %)
uklj. PDV

Troškovnik 120901 PREFA Zidni romb 29x29_2012

01 Troškovnik PREFA Zidni romb 29x29

Rekapitulacija stavki

01.01 PREFA Zidni romb 29x29

Ukupno

PDV (25 %)

uklj. PDV